



## Hotel Rovanada Vals

Das Hotel Rovanada wurde mit 14 Hotelzimmern in Modulbauweise und einer Suite erweitert. Die Zimmer wurden fixfertig im Werk produziert und zusammengebaut. Somit konnten nach der Hauptmontage, welche 8 Stunden dauerte, die Elektro und Haustechnik-Komponenten wortwörtlich zusammengesteckt werden. Die 14 Zimmermodule sind auf zwei Stockwerken verteilt. Nach deren Montage konnte die Fassadenkonstruktion sowie der Dachgibbel mittels Gangnail-Binder bauseits ergänzt werden. Die Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz und Erdbebensicherheit sind in die Prozesse und Systeme integriert.

### Leistungen:

- Holzelementbau
- Fassadenverkleidung

### Bauherrschaft

Familie  
Evi & Bruno Berni  
7132 Vals

### Architekt

Ingenieurbüro  
Kilchmann AG

### Fläche:

350 m<sup>2</sup>

### Fertigstellung:

31.08.2009

### Bausumme:

CHF 1.64 Mio.

### Projektleiter:

Hansueli Weber